M O N T A G E B E T I N G E L S E R

Overholdelse af estimeret budget for montage er betinget af følgende:

1. *Foranstaltninger som det påhviler køber at træffe forud for montagestart*

1. Adgangsvejene til den bygning, hvor montagen skal finde sted, skal være i en sådan stand, at montagedelene kan leveres med lastbil til et sted i umiddelbar nærhed af montageområdet.

2. Indgangsvejene skal være i tilstrækkelig størrelse, der muliggør transport af materiale og arbejdsudstyr såsom gaffeltrucks og liftplatforme til montageområdet.

3. Køber har ansvar for aflæsning og indtransport af de leverede materialer til montageområdet.

4. På montageområdet skal køber sørger for et indendørs område af passende størrelse til opbevaring af de leverede materialer. BITO kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekt opbevaring.

5. Det påhviler køber at klargøre montageområdet således, at montørerne kan påbegynde deres arbejde umiddelbart efter ankomst og færdiggøre dette uden hindring. Før montageopstart skal gulvet være rengjort.

6. Det påhviler køber omkostningsfrit at stille tilstrækkelige elektriske faciliteter, adgang til elektricitet (220V/400V) og tilstrækkelig belysning til rådighed. Det samme gælder adgang til toiletfaciliteter.

7. I vinterhalvåret skal montageområdet være opvarmet til mindst 10°C.

8. Montageomkostninger dækker ikke køle- og fryserum, medmindre dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

9. Køber skal stille et passende rum med lås til rådighed til opbevaring og forvaring af monteringsværktøj.

10. I forbindelse med varmt arbejde, herunder svejsning og brug af vinkelsliber, skal køber tilsikre, at montageområdet opfylder relevante, lokale og alment gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhedskrav med henblik på forebyggelse af arbejdsulykker.

11. Køber skal have klarlagt gulvets bæreevne før montageopstart. Gulvet skal have en betonkvalitet på mindst C20/25 iht. DIN EN 206-1/DIN 1045-2, således at installationen kan monteres med kraftige gulvankre. Det skal tilsikres, at huller til montage af gulvankre uden hindring kan bores i 150 mm boredybde (ingen stålarmering ø ≥10mm). Hvis dette ikke er muligt, og det derfor er nødvendigt at kernebore, faktureres dette som ekstraarbejde.
Installation ovenpå asfalt er ikke mulig, medmindre køber forud har lagt korrekt dimensioneret fundament.

    I tilfælde af magnesitgulve, såsom kalkgulve, er det påkrævet at isolere kontaktpunkterne mellem installationen og gulvet og benytte gulvankre af rustfrit stål.

12. Gulvet, hvorpå installationen skal monteres, skal være plant og overholde tolerancer specificeret i DIN 18202 tabel 3 og RAL-RG 614 paragraf 3.3.4.2.2:

for en afstand på op til 1 m:	4 mm
for en afstand på mellem 1 - 4 m:	10 mm
for en afstand på mellem 4 - 15 m:	12 mm
for en afstand på mere end 15 m:	15 mm

    Med hensyn til det højeste punkt af gulvfladen i reolområdet må den vertikale tolerance af gulvoverfladen ikke overstige 16 mm. I tilfælde af ujævnheder udover ovennævnte værdier vil yderligere montagemateriale være påkrævet. Dette faktureres særskilt.

    Hvis gulvets ujævnheder overstiger tolerancerne markant, kan der opstå behov for udgifter til statiske beregninger/strukturelle analyseberegninger og gulvankring.

13. Gulvet bør ikke have gulvvarme, elektricitet eller andre ikke-synlige installationer, der kan beskadiges under montagen eller være til fare for montørerne. Forefindes sådanne installationer, skal BITO informeres herom før tilbudsaccept. Ved eventuel beskadigelse af sådanne installationer under montage kan BITO ikke stilles til ansvar.

14. Efter endt montage støvsuger montørerne montageområdet og indsamler emballage. Det påhviler køber at stille containere til rådighed til træ-, metal- og plastaffald.

2. *Generelle montagebetingelser*

1. Det påhviler køber uden beregning at stille nødvendigt antal gaffeltrucks og saxlifte til rådighed under montageforløbet (sidstnævnte med plads til to personer, udskydelig platform og tilstrækkelig løftekapacitet).

2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, påhviler det køber at udføre murer- og nedbrydningsarbejde. Dette gælder også reparation af borede huller fra gulvankre og plugs efter demontering.

3. Installationen skal opføres i henhold til de udarbejdede tegninger og installationsplaner. Ændringer i aftalen mellem køber og BITO samt arbejder, der ikke er en del af montagen, skal drøftes med BITO's projektleder forud for igangsættelse og skal bestilles særskilt og skriftligt.

4. Det påhviler køber at informere den koordinationsansvarlige for installationen om alle relevante sikkerhedsforanstaltninger og krav til arbejdsmiljø, som montørerne skal være opmærksomme på.

5. Det påhviler køber at afklare alle installationens konstruktionskrav hos de relevante myndigheder. Er der statiske og dynamiske beregninger, som måtte være påkrævet for at indhente tilladelser, kan sådanne leveres mod betaling.

6. Ved afslutning af montagearbejdet skal den koordinationsansvarlige overdrages en skriftlig bekræftelse på, at montagen er behørigt udført og godkendt.

7. Montageomkostningerne er beregnet ud fra en forventning om, at montagen foregår uden afbrydelse forårsaget af omstændigheder, der kan tilskrives købers ansvar. Eventuelle afbrydelser af en sådan art vil blive faktureret. Under afbrydelsen er køber ansvarlig for alt materiale og materiel efterladt eller opbevaret på montageområdet, materiale allerede indbygget i installationen samt alle eventuelle nødvendige udgifter til midlertidig opbevaring.

8. Montageomkostningerne er baseret på almindelig arbejdstid på hverdage fra kl. 07.00 til 17.00.

9. Ventetid og afbrydelser under montagen, der er udenfor BITO's ansvar, såvel som eventuelle ekstraarbejder og ikke-forud adviserede omfattende instruktioner vil blive faktureret på timebasis og på baggrund af anvendte materialer.

10. Hvis kunden udskyder montagens startdato mindre end fire uger før planlagt montagestart, er BITO berettiget til at fakturere alle ekstraomkostninger opstået som følge heraf.

11. Enhver hindring af problemfri montage, som skyldes arbejde, der udføres samtidig på andre projekter, og/eller samtidig tilstedeværelse af andre virksomheder på montageområdet, påhviler det køber at undgå.

12. Montage påbegyndes kun iht. ovenstående betingelser, og enhver ændring af disse skal udtrykkeligt aftales skriftligt forud parterne imellem. Vi anerkender ikke købers regler og vilkår ej heller i de tilfælde, hvor vores betingelser ikke måtte være i direkte modstrid hermed.